

【修繕計画(健全度Ⅱ判定以上を対象)】

No.	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋種	架設年度	供用年数	最新点検年度	最新健全度	健全度履歴	次回点検年度	社会的重要度						修繕等の時期 ※1・2・3	補修内容 ※4	概算工事費 (百万円) ※4
													路線 重要度		路下条件 重要度		その他橋梁条件				
													評価項目	優先度	評価項目	優先度	評価項目	優先度			
1	分れ橋	市道大石渡分れ線	大石渡	5.6	7.6	RC橋	1970	56	2025	Ⅲ	Ⅱ→Ⅲ	2030	第1主要路線	1	木賊川(県)	3	通信関連	3	R8~R10	橋台補修(洗堰対策)、床版断面修復、防護柵交換	25
2	産業文化センター橋	市道産業文化センター1号線	砂込	33.7	10.0	PC橋	1985	41	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第1主要路線	1	国道4号	1	橋長14.5m以上	2	R7~R10	主桁断面修復、橋台ひび割れ補修、橋面防水	20
3	室小路橋	市道室小路土沢線	穴口~室小路	39.0	16.1	PC橋	1997	29	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第1主要路線	1	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2	R9~R11	床版補修、道路付属施設交換	23
4	国分橋	市道茨島土沢線	牧野林	27.1	17.0	PC橋	2004	22	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第1主要路線	1	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2	R9~R11		
5	高森跨線橋	市道高森線	大釜大清水	35.0	10.0	PC橋	1993	33	2022	Ⅱ	Ⅱ	2027	第1主要路線	1	鉄道(JR)	1	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
6	小岩井跨線橋	市道小岩井駅前線	大釜風林	24.0	2.0	鋼橋	1981	45	2022	Ⅱ	Ⅱ	2027	その他	4	鉄道(JR)	1	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
7	牧野橋	市道厨川駅滝沢元村線	牧野林	17.3	17.0	PC橋	2002	24	2024	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2029	第1主要路線	1	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
8	牧野林工区支線1号橋	市道牧野林工区支線	木賊川	15.4	3.5	鋼橋	1980	46	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
9	牧野林1号線1号橋	市道牧野林1号線	根堀坂	14.9	3.6	鋼橋	1985	41	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
10	まげ橋	市道牧野林工区2号幹線	牧野林	18.6	3.7	PC橋	1975	51	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第2主要路線	2	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
11	赤石跨道橋	市道側道9号線	柳沢	47.9	7.8	PC橋	1978	48	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	その他	4	高速道路	1	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
12	加賀内跨道橋	市道第4砂込線	弥兵工林	41.8	6.5	PC橋	1979	47	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	その他	4	高速道路	1	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
13	すずらん跨道橋	市道側道8号線	柳沢	41.3	4.0	PC橋	1979	47	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	その他	4	高速道路	1	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
14	明法13号歩道橋	市道明法13号線	篠木明法	19.7	1.5	RC橋	1992	34	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	代替路無し	3	市道	2	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
15	明法12号歩道橋	市道明法12号線	篠木明法	42.4	2.1	RC橋	1992	34	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	代替路無し	3	市道	2	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
16	川前工区幹線1号橋	市道川前工区幹線	大崎	9.2	3.6	PC橋	1966	60	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	第2主要路線	2	主幹用水路(国)	3	上水道	3		次回点検結果を踏まえ検討	
17	第1牧野林線1号橋	市道第1牧野林線	牧野林	21.0	3.0	PC橋	1980	46	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	その他	4	諸葛川(県)	3	橋長14.5m以上	2		次回点検結果を踏まえ検討	
18	一本木東南幹線1号橋	市道一本木東南幹線	砂込	9.4	5.0	PC橋	1980	46	2025	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2030	第2主要路線	2	河川(市)	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
19	柵宜屋敷牧野林線1号橋	市道柵宜屋敷牧野林線	牧野林	13.7	2.4	鋼橋	不明	-	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	代替路無し	3	諸葛川(県)	3	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
20	岩姫団地橋	市道野沢1号線	野沢	7.5	4.0	PC橋	不明	-	2024	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2029	その他	4	用水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
21	塩ノ森2号線1号橋	市道塩ノ森2号線	大釜沼袋~大釜塩ノ森	6.0	3.6	PC橋	不明	-	2024	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2029	その他	4	排水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
22	柳沢上郷1号線1号橋	市道柳沢上郷1号線	大石渡	7.6	4.6	PC橋	1965	61	2025	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2030	その他	4	諸葛川(市)	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
23	高森2号線1号橋	市道高森2号線	大釜高森	6.0	6.0	RC橋	1996	30	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	その他	4	越前堰用水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
24	側道6号線2号橋	市道側道6号線	柵宜屋敷	2.5	4.1	RC橋	1980	46	2021	Ⅱ	Ⅱ	2026	その他	4	排水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
25	第1菓子線1号橋	市道第1菓子線	菓子	3.7	10.6	溝橋	1990	36	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	第1主要路線	1	河川(市)	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
26	一本木柳沢線1号橋	市道一本木柳沢線	後	3.1	6.5	溝橋	不明	-	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第2主要路線	2	河川(市)	4	上水道	3		次回点検結果を踏まえ検討	
27	側道6号線3号橋	市道側道6号線	湯舟沢	5.1	4.0	溝橋	不明	-	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	その他	4	用水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
28	側道10号線1号橋	市道側道10号線	砂込	2.0	4.9	溝橋	1980	46	2021	Ⅱ	Ⅱ	2026	その他	4	排水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
29	側道5号線2号橋	市道側道5号線	土沢	4.6	5.0	溝橋	1980	46	2021	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2026	その他	4	排水路	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
30	柳沢幹線2号橋	市道柳沢幹線	大石渡	2.6	5.4	溝橋	1983	43	2025	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2030	その他	4	諸葛川(市)	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
31	柳沢幹線3号橋	市道柳沢幹線	大石渡	4.6	5.0	溝橋	1992	34	2025	Ⅱ	Ⅰ→Ⅱ	2030	その他	4	諸葛川(市)	4	その他	4		次回点検結果を踏まえ検討	
32	風林橋	市道第4風林線	大釜風林~雫石町丸谷地	7.3	3.6	PC橋	1966	60	2024	Ⅱ	Ⅱ	2029	第2主要路線	2	仁沢瀬川(市)	3	上水道	3		河川改修に伴う架替え	

※1 修繕等の時期について、初年度に設計や関係機関協議等を行い、翌年度に修繕工事を実施する予定としているが、修繕工事の規模や現場条件に応じて、複数年に分ける場合がある。

※2 毎年の法定点検における健全性の判定区分が、Ⅲ判定(早期措置段階)及びⅣ判定(緊急措置段階)となる道路橋が出た場合、優先的にその道路橋の修繕を実施する。

※3 本計画における事業は、国土交通省の「道路メンテナンス事業費補助」等を活用し事業を推進するため、補助金の内示率により修繕実施時期に変更が生じる場合がある。

※4 補修内容及び概算工事費は、損傷の進行状況や詳細設計の結果等を踏まえて変更する場合がある。

【修繕実施済の道路橋】

No.	橋梁名	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	橋種	架設年度	供用年数	最新点検年次	最新健全度	健全度履歴	次回点検年度	社会的重要度						修繕等の時期 ※1・2・3	
													路線 重要度		路下条件 重要度		その他橋梁条件			
													評価項目	優先度	評価項目	優先度	評価項目	優先度		
1	紫野跨線橋	市道紫野幹線	大崎	41.3	3.6	鋼橋	1966	60	2023	Ⅰ	Ⅰ	2028	代替路無し		鉄道(IGR)		橋長14.5m以上		H25 修繕済	
2	大崎跨線橋	市道川前工区幹線	大崎	37.8	3.6	鋼橋	1966	60	2023	Ⅱ	Ⅱ	2028	第2主要路線		鉄道(IGR)		橋長14.5m以上		H25・R4 修繕済	
3	耳取橋	市道第3土沢線	穴口	21.5	8.0	鋼橋	1982	44	2025	Ⅱ	Ⅱ	2030	第1主要路線		諸葛川(県)		橋長14.5m以上		H28~R2 修繕済	
4	姥屋敷線1号橋	市道姥屋敷線	鶴飼姥屋敷	5.0	4.4	RC橋	1973	53	2021	Ⅰ	Ⅲ→Ⅰ	2026	代替路無し		河川(市)		その他		R3 修繕済	
5	不動沢線1号橋	市道不動沢線	木賊川	8.5	2.1	鋼橋	不明	-	2024	Ⅰ	-	2029	代替路無し		木賊川(県)		その他		R4 修繕済	
6	大石渡3号線2号橋	市道大石渡3号線	卯遠坂	7.0	7.5	RC橋	1965	61	2021	Ⅲ	Ⅰ→Ⅲ	2026	その他		諸葛川(県)		その他		R6・R7修繕済	